

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה



משקפי מגן
חובה !



חובה לחבוש
קסדת מגן



חובה לנעול
נעלי מגן

ציוד מגן אישי

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע
- פגיעות פיזיולוגיות - פגיעות גפיים ועיניים - נוק בריאותי	- אי שימוש בציוד מגן אישי - אי בדיקת ציוד מגן אישי - שימוש לא תקין בציוד מגן אישי	- כל עובד יצטייד בנעלי עבודה תקניות, קסדת מגן ואפוד זוהר - בנוסף העובד ישתמש בציוד מגן אישי נוסף לפי סוג העבודה ובהתאם לחוק הציוד מגן אישי, הוראות יצרן. לכל בירור בנושא מול מנ"ע - במידה והציוד אינו תקין, להחליפו מייד - חתימתי על מסמך זה מהווה התחייבות לשימוש בציוד מגן אישי ולפעול לפי התדריך שקיבלתי



זהירות

מרקטור בתנועה

ציוד מכני הנדסי

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע
- דריסה - פגיעות גוף - החלקה - המחציות	- הפעלה ע"י לא מורשים \לא מנוסים - פגיעה בעובדים בזמן מעבר עבודה - נפילת עובדים מציוד הנדסי - התהפכות ציוד מכני הנדסי	- הפעלת ציוד מכני הנדסי אך ורק ע"י מורשים ובעלי ניסיון - ציוד מכני הנדסי יהיה עם צופר נסיעה אחורנית, פנסי תאורה, פסים זוהרים וצ'קלקה - בזמן מעבר או עבודה להיות עירני ולשמור על מרווח בטיחות, לגשת לציוד מכני הנדסי עם קשר עין עם המפעיל - להיזהר מכלי ציוד מכני הנדסי שנוסע לאחור, נסיעה לאחור בליווי - מהירות מירבית 10קמ"ש, עליה \ירידה לכלי מהמקומות הייעודיים

תמצית הדרכת בטיחות והוראות לעבוד באתר בניה

עבודה בגובה



סולם פגום



הישמר מפילה

השימוש אסור

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיעור הסיכון\דרכי מנע
- נפילה ממפלסים גבוהים ופיגומים - נפילה מצידור לעבודה בגובה כגון במות וסולמות - התחשמלות בגובה	- עובד לא מוסמך ולא מיומן לביצוע עבודה בגובה - צידור עבודה לא תקני\תקין\מתאים\לא נכון - אין מעקה תקני ובטוח למניעת נפילה - כשל בנקודת עגינה	- הגדרה: עבודה בגובה עם סכנת נפילה לעומק 2 מ' אין מעקה תקני, המטיית גוף האדם מעבר למעקה, מתוך צידור עבודה גובה סל הרמה פיגום ממוכן סל הרמה - צידור מגן אישי ועזר לעבודה בגובה: ייבדק לפני שימוש, עבודה ע"פ תקנות עבודה בגובה הוראות יצרן. לדווח על כל ליקוי פגם - סולמות: עליה עד מסר מקצה עליון, איסור הליכה, לא לעבודה ממושכת - במות פיגומים סלים: עבודה באישור מנהל עבודה פיגומים/משמחי עבודה: לא לפרק חלקים, ברוחב 60 ס"מ לפחות, עליה/ירידה מסולמות, אין להעמיד סולם על הפיגום - כללי: עבודה בתנאי מזג ותאורה מתאימים לעבודה ולהפעלת צידור נקודת עגינה 1.5 מטר, עבודה בגובה לפחות שני אנשים, חובת שימוש קסדה עם סנטריה, רתמת גוף מלאה מערכת אבטחה למניעת/בלימת נפילה



סכנה!



מיגון חובה!

חשמל וצידור חשמלי מטלטל

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיעור הסיכון\דרכי מנע
- התחשמלות - כוויות\פגיעות עיניים\שריפה קשת חשמלית	- שימוש בצידור חשמלי לקוי או לא נכון - תיקונים על ידי אנשים לא מורשים - פגיעה בכבלים ובתשתית חשמל - התחשמלות מחשמל חי - כבל מאריך בסביבה רטובה	- צידור חשמלי: שימוש ע"פ ייעודו ולפי הוראות יצרן, ייבדק ע"י חשמלאי מוסמך ולפני שימוש, אם לא תקין, יש להפסיק את העבודה ולהודיע למנהל עבודה, לא לפרק מגנים והגנות, תיקונים ע"י מורשים, לא להפעיל בסביבה רטובה, העובד יהיה בקי בהפעלת הצידור - כבלים: בידוד כפול, לא ברצפה ולא בסביבה רטובה, שקע/תקע תעשייתי, הזנה דרך פחת, חבר אחרי פריסה, נתק לפני כיפול - עבודות חשמל: לא במתח חי, בהשגחת חשמלאי מורשה, לנעול מקורות הזינה ולשלט, אין לבצע בסביבה רטובה וללא תאורה מספקת ובמזג אוויר מסוכן, לשמור מרחק מרשת אווירית לפחות 5 מ'

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה



סכנה!

תעלה פתוחה

חפירות

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיעור הסיכון\דרכי מנע
- חבלות - נפילות - התמוטטות חפירה - התחשמלות - הקשות	- נפילת עובדים בחפירה - התמוטטות חפירה - פגיעה בתשתיות - התהפכות ציוד הנדסי - הקשות מזווחלים	- ביצוע חפירה באישור מנהל עבודה ולאחר סריקת תשתיות ובעלי חיים - עבודה ליד תשתיות בכלים ידניים ובוהירות - עליה וירידה ממקומות ייעודיים, חובת גידור חפירה ושילום - חפירה לפי שיפוע טבעי\דיפון, נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות - רוחב חפירה יאפשר ביצוע העבודה, מעברים מעל חפירה 60ס"מ - ציוד הנדסי יתקרב עד למרחק בטוח, עובדים לא יעבדו בסביבת הציוד



אש, להבה גלויה ועישון אסורים

עבודות חמות

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיעור הסיכון\דרכי מנע
- פגיעות עיניים - כוויות - דליקה\שריפה - התפוצצויות - התחשמלות	- שימוש בציוד מגן אישי לא תקין, כשל בציוד - פיצוץ גלילי גז - שריפות עובדים\ציוד\סביבה	- עבודות חמות: לאחר אישור ממנהל עבודה, הגנת תשתיות, ציוד מגן אישי מתאים, צופה אש באזור בזמן ולאחר ביצוע, להרחיק חומרים דליקים/בעירים לפחות 10 מ', להחזיק אמצעי כיבוי מתאימים, להרחיק כבלי חשמל - גלילי גז: מיפול ע"י עובדים בקיאים, שיונע בצורה בטוחה, לקבע בניצב לרצפה, להשתמש במכסים, להרחיק שמנים, להרחיק ממקור חום, צנרת תקינה עם ציוד בטיחותי תקני, תקין ובתוקף



סכנה ואסור לעמוד מתחת למטען מורם

עבודות הנפה

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיעור הסיכון\דרכי מנע
- פגיעות גוף - פגיעות גפיים - המחצויות - פגיעות ראש	- כשל במתקן\אביזרי הרמה - פגיעות עובדים ממטענים מורמים - נפילת חלקי מטענים	- מתקן הרמה ואבזרי הרמה: יבדקו ע"י בודק מוסמך ולפני שימוש, יופעלו ע"י מפעילים מורשים ומנוסים - עבודות הנפה: באישור מנהל העבודה, גידור אזור ההנפה, קשירה והכוונה ע"י אתחים, אין לעבוד מתחת למטען מורם, טיפול במטען מטר מגובה הרצפה - למניעת נפילת חלקים: הנפה בכלים ייעודיים, קשירת וחביקת מטענים, עבודה בוהירות ובצורה אנכית

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה



סכנה!

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים

השפעה שלילית	כשל\תרחיש שלילי	סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע
- חנק\סחרחורות - כוויות - שריפות\התפוצצות - מחלות מקצוע	- שימוש בחומרים מזיקים לבריאות - ציוד מגן אישי לא מתאים - לסכנה\לא תקין - עבודה במקום לא מאוורר	- שימוש בחומרים כימיים לאחר קבלת תדריך בטיחות בהתאם לגיליון הבטיחות של החומר - עבודה עם ציוד מגן אישי ע"פ גיליון הבטיחות של החומר - לאוורר את מקום העבודה ולהרחיק אש מחומרים דליקים - השמד אריוות /מכלים ריקים לאחר שימוש ולא להשאיר בשטח



הרמה נכונה מונעת סבל רב מאוד

הנחיות בטיחות כלליות

עשה	אל תעשה
- להיכנס לאתר דרך הכניסות הייעודים ולהיזהר מציוד הנדסי יש להתנהג ע"פ השילום האזהרתי באתר - הרמת ציוד חומרים צמוד לגוף ולא יותר מ 25ק"ג - תחילת הרמה בכיפוף ברכיים, היעזר בעובד נוסף - כסה פתחים בורות למניעת נפילת עובדים - דווח על כל ליקוי סכנה מפגע/מקרה מסוכן/תאונה ל מנ"ע - תתייעץ עם מנ"ע ממונה בטיחות בכל עבודה שלא ברורה לך - שהות באתר כל עוד מנהל עבודה נמצא באתר - בצע עבודה לא מעל או מתחת לעובדים אחרים - במידה וצריך עזרה ראשונה גש למנהל עבודה - לדאוג לתאורה מספקת לביצוע העבודה בצורה בטוחה	- אל תשתמש במלפון תוך כדי הליכה או ביצוע משימה - אל תתקן/תפעיל ציוד שאינך בקיא בו - אל תעשה פעולה במזיד אשר יכולה להציב לך נזק ולאחרים - אל תשתמש בציוד לא תקין או לא מתאים למשימה - אל תפרק מעקה/גידור ללא אישור ממנהל העבודה - אל תזרוק חומר/ציוד יש להוריד בצורה מבקרת - אל תקפוץ /תמפס מעל פיגום או סולם - אסור להעמיס משקל מעבר למותר - אל תעבוד במקום אשר יש בו סכנת נפילה ואין אמצעי למניעת נפילה - אל תבצע עבודה אם לא ברורה לך מבחינה מקצועית ובטיחותית - אל תבצע עבודת יחיד