



ملخص تدريبات السلامة وتعليمات السلامة للعمل في موقع البناء



النظارات الواقية
ضرورية!



ارتداء خوذة واقية
إلزامي



الأحذية الواقية
إلزامية

معدات الحماية الشخصية

التأثير السلبي	سيناريو الفشل/السلبي	إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها
- الإصابات الفسيولوجية - إصابات الأطراف والعين - الأضرار الصحية	- عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية - عدم فحص معدات الوقاية الشخصية - الاستخدام غير السليم لمعدات الوقاية الشخصية	- سُجِّهَ كل موظف بأحذية عمل قياسية، وخوذة واقية، وسترة عاكسة. - كما سيستخدم الموظف معدات حماية شخصية إضافية حسب نوع العمل، ووفقاً لقانون معدات الحماية الشخصية، وتعليمات الشركة المصنعة. لأي استفسارات بخصوص هذا الموضوع، يُرجى التواصل مع وزارة الدفاع. - في حال وجود أي عطل في المعدات، يُرجى استبدالها فوراً. - يُشكَّل توقيع على هذه الوثيقة التزاماً باستخدام معدات الحماية الشخصية، والالتزام بالإحاطة التي تلقيتها.



تحذير
جرار متحرك

المعدات الميكانيكية الهندسية

التأثير السلبي	سيناريو الفشل/السلبي	إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها
- دهس - إصابة جسدية - انزلاق - القطع المكسورة	- التشغيل من قبل أشخاص غير مرخص - لهم أو عديمي الخبرة - إصابة العمال أثناء انتقالهم للعمل - سقوط العمال من المعدات الهندسية - انقلاب المعدات الميكانيكية الهندسية	- تشغيل المعدات الميكانيكية الهندسية من قبل فنيين مرخصين وذوي خبرة فقط. - تحتوي المعدات الميكانيكية الهندسية على بوق للرجوع للخلف، ومصابيح أمامية، وخطوط مضيئة، وعلامة فارقة. - عند التحرك أو العمل، يُرجى الانتباه والحفاظ على مسافة أمان. اقترُب من المعدات الميكانيكية الهندسية مع التواصل البصري مع المشغل. - احذر من المعدات الميكانيكية الهندسية التي تسير في الاتجاه المعاكس، أو التي تسير في الاتجاه المعاكس برفقة مرافق. - السرعة القصوى 10 كم/ساعة، الصعود/النزول من المركبة من الأماكن المحددة.

ملخص تدريبات السلامة وتعليمات السلامة للعمل في موقع البناء



سلم تالف
ممنوع الاستخدام



احذر من
السقوط

العمل على ارتفاع

التأثير السلبي	سيناريو الفشل/السلبي	إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها
- السقوط من المرتفعات والسقالات - السقوط من معدات العمل المرتفعة - مثل المنصات والسلالم - الصدمة الكهربائية من المرتفعات	- موظف غير مؤهل أو ماهر في أداء العمل على ارتفاعات عالية. - معدات عمل غير صحيحة/غير صحيحة/غير مناسبة. - لا يوجد حاجز حماية قياسي وأمن لمنع السقوط. - عطل في نقطة التثبيت.	- التعريف: العمل على ارتفاعات عالية مع خطر السقوط حتى عمق مترين. - لا يوجد حاجز حماية قياسي، مما قد يؤدي إلى إمالة جسم الإنسان إلى ما بعد الحاجز، من ارتفاع سلة الرفع الخاصة بمعدات العمل. - سلة رفع سقالة آلية. - معدات الحماية الشخصية ووسائل المساعدة للعمل على ارتفاعات عالية: يجب فحصها قبل الاستخدام، والعمل وفقًا للوائح العمل على ارتفاعات عالية وتعليمات الشركة المصنعة. يُرجى الإبلاغ عن أي عيب أو عطل. - السلالم: يُمنع الصعود حتى متر واحد من الحافة العلوية، ويُحظر المشي عليها، ولا يُسمح بالعمل لفترات طويلة. - منصات وسلال السقالات: العمل بإذن من رئيس العمال. - السقالات/أسطح العمل: يُمنع تفكيك الأجزاء، بعرض لا يقل عن 60 سم، ويُمنع الصعود/النزول من السلالم، ويُمنع وضع سلم على السقالة. - عام: العمل في ظروف جوية وإضاءة مناسبة للعمل وتشغيل المعدات، نقطة تثبيت 1.5 طن، العمل على ارتفاع شخصين على الأقل، الاستخدام الإلزامي لخوذة مزودة بخوذة، حزام أمان كامل للجسم، نظام أمان لمنع السقوط.



خطر!



الحماية
ضرورية!

الكهرباء ونقل المعدات الكهربائية

التأثير السلبي	سيناريو الفشل/السلبي	إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها
- الصدمة الكهربائية - الحروق/إصابات العين/النار - القوسية	- استخدام معدات كهربائية معيبة أو غير صحيحة - الإصلاحات من قبل أشخاص غير مصرح لهم - تلف الكابلات والبنية التحتية الكهربائية - الصدمة الكهربائية من تيار كهربائي حي - سلك تمديد في بيئة رطبة	- المعدات الكهربائية: تُستخدم وفقًا للغرض المقصود منها ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، ويتم فحصها من قبل كهربائي معتمد. - قبل الاستخدام، في حال عدم عملها بشكل صحيح، يجب إيقاف العمل وإبلاغ المشرف. لا تُفكك الدروع والواقيات، ويُجرى الإصلاح بواسطة أشخاص مُصرح لهم. لا تُشغل في بيئة رطبة، ويجب أن يكون الموظف مُلمًا بتشغيل المعدات. - الكابلات: عزل مزدوج، غير مثبت على الأرض أو في بيئة رطبة، مقبس/قابس صناعي، يُغذى عبر أنبوب، يُوصَل بعد النشر، يُفصل قبل الطي. - الأعمال الكهربائية: لا تعمل بجهد حي، تحت إشراف كهربائي مُرخّص، يجب إغلاق مصادر الطاقة وفصلها، لا تُشغل في بيئة رطبة وبدون إضاءة كافية وفي ظروف جوية خطيرة، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 5 أمتار من الشبكة الكهربائية العلوية.

ملخص تدريبات السلامة وتعليمات السلامة للعمل في موقع البناء



خطر!
قناة مفتوحة

الحفريات

إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها	سيناريو الفشل/السلبية	التأثير السلبي
- يجب أن تُنفَّذ أعمال الحفر بموافقة رئيس العمال وبعد مسح البنية التحتية والحيوانات. - يُرجى العمل بالقرب من البنية التحتية باستخدام أدوات يدوية وبحذر. - يُشترط الصعود والنزول من المواقع المحددة، مع وضع سياج وعلامات خاصة بالحفر. - يُنَفَّذ الحفر وفقًا لمنحدر/ردم طبيعي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانهيار. - يُشترط أن يسمح عرض الحفر بإنجاز العمل، وأن تكون الممرات فوق الحفر 60 سم. - يجب أن تقترب المعدات الهندسية إلى مسافة آمنة، ويُمنع على العمال العمل بالقرب من المعدات.	- سقوط عمال أثناء الحفر - انهيار الحفر - أضرار في البنية التحتية - انقلاب معدات البناء - ضربات الزاحف	- الإصابات - السقوط - انهيار الحفريات - الصدمة الكهربائية - الضربات



يُحظر إشعال النار واللهب المكشوف والتدخين.

وظائف ساخنة

إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها	سيناريو الفشل/السلبية	التأثير السلبي
- العمل الساخن: بعد موافقة رئيس العمال، يجب توفير حماية للبيئة التحتية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة، ومراقبة الحرائق في المنطقة أثناء وبعد التنفيذ، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن الموقع بمسافة لا تقل عن 10 أمتار، وتوفير معدات إطفاء حريق مناسبة، وإبعاد الكابلات الكهربائية. - أسطوانات الغاز: يجب التعامل معها من قبل عمال ذوي خبرة، والنقل الآمن، وتثبيتها بشكل عمودي على الأرض، واستخدام الأغشية، وإبعاد الزيوت، والابتعاد عن مصادر الحرارة، وتركيب أنابيب مناسبة مع معدات السلامة القياسية والمناسبة والصالحة.	- سوء استخدام معدات الوقاية الشخصية، تعطل المعدات - انفجار أسطوانة غاز - حرائق الموظفين/المعدات/البيئة	- إصابات العين - الحروق - الحرائق - الانفجارات - الصدمة الكهربائية



خطراً! لا تقف تحت حمولة مرتفعة.

أعمال الرفع

إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها	سيناريو الفشل/السلبية	التأثير السلبي
- معدات الرفع وملحقاتها: تخضع للفحص من قبل مفتش مؤهل، وقبل الاستخدام، يُشغّلها مشغلون مرخصون وذوو خبرة. - أعمال الرفع: بموافقة رئيس العمال، تسوير منطقة الرفع، الربط والتوجيه بالمجارف، عدم العمل تحت حمولة مرفوعة، رفع حمولة على ارتفاع متر واحد عن الأرض. - لمنع سقوط الأجزاء: الرفع باستخدام الأدوات المخصصة، ربط وتثبيت الأحمال، العمل بحذر وعمودياً.	- أعطال معدات الرفع/الملحقات - إصابات العمال نتيجة رفع الأحمال - سقوط أجزاء الأحمال	- إصابات الجسم - إصابات الأطراف - السحق - إصابات الرأس



ملخص تدريبات السلامة وتعليمات السلامة للعمل في موقع البناء



خطر!

مواد خطرة

المواد الخطرة

إزالة المخاطر/تقليلها/الوقاية منها	سيناريو الفشل/السلبية	التأثير السلبي
- استخدم المواد الكيميائية بعد تلقي إرشادات السلامة وفقًا لورقة بيانات سلامة المادة. - استخدم معدات الوقاية الشخصية وفقًا لورقة بيانات سلامة المادة. - تهوية مكان العمل وإبعاد النار عن المواد القابلة للاشتعال. - اترك العبوات/الحاويات الفارغة بعد الاستخدام ولا تتركها في مكان العمل.	- استخدام مواد ضارة بالصحة - استخدام معدات الوقاية الشخصية غير المناسبة للمخاطر/غير المناسبة - العمل في منطقة غير جيدة التهوية	- الاختناق/الدوخة - الحروق - الحرائق/الانفجارات - الأمراض المهنية



إرشادات السلامة العامة

الرفع الصحيح يمنع الكثير من المعاناة

لا	يفعل
- لا تستخدم الهاتف أثناء المشي أو أداء مهمة. - لا تصلح/تشغل معدات غير مُعتاد عليها. - لا تُقدم عمدًا على أي عمل قد يُسبب ضررًا لك أو للآخرين. - لا تستخدم معدات لا تعمل بشكل صحيح أو غير مناسبة للمهمة. - لا تُفكك درابزينًا/سياجًا دون إذن من رئيس العمال. - لا ترمِ المواد/المعدات. يجب إنزالها بطريقة مُتحكَّم فيها. - لا تقفز/تتسلق فوق سقالة أو سلم. - لا تُحمل أكثر من الوزن المُسموح به. - لا تعمل في مكان يُعرّضك لخطر السقوط ولا توجد فيه وسائل للوقاية منه. - لا تُنفذ العمل إذا لم يكن واضحًا لك من منظور مهني وسلامة. - لا تُنفذ العمل بمفردك.	- ادخل الموقع من المداخل المخصصة، واحذر من المعدات الهندسية. - اتبع إرشادات التحذير في الموقع. - رفع المعدات والمواد قريبة من الجسم، ولا يزيد وزنها عن ٢٥ كجم. - ابدأ الرفع بثني ركبتيك، واستعن بعامل إضافي. - غطّ الفتحات والحفر لمنع سقوط العمال. - أبلغ عن أي عيب أو خطر أو حادث خطير إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. - استشر مشرف السلامة في إدارة السلامة والصحة المهنية بشأن أي عمل غير واضح لك. - ابقِ في الموقع طالما كان هناك مشرف عمال. - لا تُنفذ العمل فوق أو أسفل عمال آخرين. - في حال الحاجة إلى الإسعافات الأولية، اتصل برئيس العمال. - تأكد من وجود إضاءة كافية لأداء العمل بأمان.